

Koperskeuzelijst

Zevenaar - Buiten het Erf

Fase 2

TYPE E en F - Tweekapper (bnr. 2, 3, 20 t/m 23)



VAN DE KLOK

Bouwkundig

OP-002 Uitbouw begane grond 1.200mm voorzien van groendak

€ 18.495,00

De woning wordt aan de achterzijde 1.200mm uitgebouwd op de begane grond. De kozijnpui in de achtergevel blijft ongewijzigd. Het platte dak van de uitbouw bestaat uit een betonnen systeenvloer voorzien van isolatie met daarop dakbedekking. Overige afwerking is gelijk aan de standaard woning. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. Let op, indien u geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wordt wel uitgebouwd dan komt deze uitbouw met circa 300mm op uw kavel te staan. Dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van uw woning.

OP-004 Uitbouw begane grond 2.400mm voorzien van groendak

€ 24.995,00

De woning wordt aan de achterzijde 2.400mm uitgebouwd op de begane grond. De kozijnpui in de achtergevel blijft ongewijzigd. Het platte dak van de uitbouw bestaat uit een betonnen systeenvloer voorzien van isolatie met daarop dakbedekking. Overige afwerking is gelijk aan de standaard woning. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening. Let op, indien u geen uitbouw kiest, maar de naastgelegen woning wordt wel uitgebouwd dan komt deze uitbouw met circa 300mm op uw kavel te staan. Dit recht van overbouw is opgenomen in de koopovereenkomst van uw woning.

OP-010 Pui achtergevel begane grond gespiegeld uitvoeren

€ 150,00

De pui in de achtergevel op de begane grond gespiegeld uitvoeren, waardoor de loopdeur aan de andere zijde van de woning komt. Inclusief het verplaatsen van de schakelaars en het buitenlichtpunt op de achtergevel.

OP-011 Omdraaien loopdeur en vaste deur bij een pui met dubbele deuren

€ 100,00

Het omdraaien van de loopdeur en de vaste deur bij een kozijn met dubbele openslaande tuindeuren. Exclusief het aanpassen van de elektra.

OP-015 Dubbele deuren en smal raamkozijn achtergevel

€ 1.395,00

Kozijn met dubbele openslaande deuren en een raamkozijn met vast glas in plaats van de standaard achtergevel. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.

OP-016	Dubbele deuren en breed raamkozijn achtergevel	€ 2.095,00
<p>Kozijn met dubbele openslaande deuren en een breed raamkozijn met glas tot aan de grond in plaats van de standaard achtergevel. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.</p>		
OP-017	Dubbele deuren twee maal achtergevel	€ 2.995,00
<p>Twee kozijnen met dubbele openslaande deuren in plaats van de standaard achtergevel. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.</p>		
OP-018	Dubbele deuren met twee zijlichten achtergevel	€ 2.395,00
<p>Kozijn met dubbele openslaande deuren met zijlichten in plaats van de standaard achtergevel. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.</p>		
OP-027	Uitbouw geïsoleerde, onverwarmde berging 1.200mm	€ 8.995,00
<p>De geïsoleerde berging wordt aan de achterzijde 1.200mm uitgebouwd. Afwerking is gelijk aan de geïsoleerde berging. De elektrische installatie wordt aangepast conform de optietekening. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde, onverwarmde berging.</p>		
OP-028	Uitbouw geïsoleerde, onverwarmde berging 2.400mm	€ 11.995,00
<p>De geïsoleerde berging wordt aan de achterzijde 2.400mm uitgebouwd. Afwerking is gelijk aan de geïsoleerde berging. De elektrische installatie wordt aangepast conform de optietekening. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde, onverwarmde berging.</p>		
OP-033	Open speelkamer en berging van 2.650mm in plaats van de geïsoleerde berging	€ 6.195,00
<p>Er wordt een speelkamer en berging gecreëerd. De vloer wordt afgewerkt met een afwerkvloer. De wanden zijn conform de basis woning en worden behangklaar afgewerkt. Het plafond in de berging en speelkamer wordt afgewerkt met spuitwerk. Het kozijn in de voorgevel blijft ongewijzigd. Het kozijn in de achtergevel blijft ongewijzigd. Tussen woonkamer en de speelkamer komt een plafondhoge opening afmeting cf. tekening. Tussen de berging en de speelkamer komt een standaard binnendeurkozijn met bovenlicht met opdekdeur voorzien van valdorpel. Elektra wordt aangepast conform de optietekening en uitgevoerd als inbouw. De speelkamer en berging worden voorzien van vloerverwarming welke wordt aangestuurd door de thermostaat in de woonkamer, 22 graden in de speelkamer en 15 graden in de berging. De berging wordt op natuurlijke wijze geventileerd middels een dakdoorvoer. De speelkamer wordt geventileerd middels een ventilatierooster in het kozijn. Let op; De berging wordt zwak geventileerd en is niet geschikt voor het stallen van een gemotoriseerd voertuig. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met een uitbouw van 2.400mm.</p>		
OP-034	Afgesloten onbenoemde ruimte en berging van 2.650mm in plaats van de geïsoleerde berging	€ 7.495,00

	De standaard open trap in de woonkamer wordt uitgevoerd als een dichte trap, wit geground. Er worden extra binnenwanden en een extra binnendeurkozijn geplaatst, uitvoering conform de standaard woning. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.	
OP-068	Wand langs de trap in de woonkamer	€ 325,00
	Langs de trap wordt op de begane grond een extra verdiepingshoge binnenwand geplaatst, uitvoering en afwerking conform de standaard binnenwanden. Het traphek op de trapboom komt hiermee te vervallen.	
OP-111	Slaapkamer 1 aan de voorzijde	€ 495,00
	De indeling van de 1e verdieping wordt aangepast waarbij slaapkamer aan de voorzijde en slaapkamer 2 en 3 aan de achterzijde van de woning komen. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.	
OP-113	Samenvoegen slaapkamers 2 en 3	€ 315,00
	De gehele wand tussen de slaapkamers 2 en 3 vervalt. Een deuropening wordt dichtgemaakt en binnendeurkozijn met binnendeur komt hiermee te vervallen en is verrekend in deze optie. Slaapkamer 1 aan de voorzijde en slaapkamer 2 aan de achterzijde. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.	
OP-115	Inloopkast variant 1 in slaapkamer voor (alleen i.c.m. OP-113)	€ 795,00
	Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een dubbele inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.	
OP-116	Inloopkast variant 1 in slaapkamer achter	€ 795,00
	Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een dubbele inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.	
OP-117	Inloopkast variant 2 in slaapkamer voor (alleen i.c.m. OP-113)	€ 795,00
	Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.	
OP-118	Inloopkast variant 2 in slaapkamer achter	€ 795,00
	Er wordt een verdiepingshoge wand gemaakt in de slaapkamer waardoor er een inloopkast ontstaat. Inclusief het aanpassen van de elektra en verwarmingsinstallatie conform de optietekening.	
OP-119	Vergroten badkamer (alleen icm grote slaapkamer aan de voorzijde)	€ 2.895,00

	<p>Het vergroten van de badkamer met ca. 900mm richting de voorgevel van de woning. Inclusief de extra vloer- en wandtegels conform de standaard tegels. Inclusief het verplaatsen van het toilet. De positie van de doucheafvoer blijft gelijk aan de positie van de standaard plattegrond. Bij de sanitairafdeling is de mogelijkheid te bespreken om te kiezen voor een lange draingoot of draingoot met zij-uitloop. Prijs is exclusief bad (te kiezen bij de sanitairafdeling)</p>	
OP-120	Separaat toilet op de 1e verdieping (alleen icm grote slaapkamer aan de voorzijde)	€ 4.195,00
	<p>Realiseren van een separaat toilet bereikbaar vanaf de overloop. Inclusief elektra conform optietekening, inclusief standaard wand- en vloertegels. Exclusief fonteintje (mogelijkheid te bespreken bij de sanitairafdeling)</p>	
OP-211	Zolderindeling 1 - technische ruimte (klein) (niet voor bnr. 3)	€ 3.595,00
	<p>Het realiseren van een indeling met een afgesloten technische ruimte op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De technische ruimte krijgt een basis binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met een basis opdekdeur. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening. Exclusief extra dakkapel en/of dakvenster.</p>	
OP-212	Zolderindeling 2 - technische ruimte (groot)	€ 3.695,00
	<p>Het realiseren van een indeling met een afgesloten technische ruimte op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De technische ruimte krijgt een basis binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met een basis opdekdeur. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening. Exclusief extra dakkapel en/of dakvenster.</p>	
OP-213	Zolderindeling 3 - onbenoemde ruimte, techn ruimte (groot) en overloop	€ 8.295,00
	<p>Het realiseren van een indeling met een onbenoemde ruimte, technische ruimte en overloop op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De onbenoemde ruimte en technische ruimte krijgen basis binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met basis opdekdeuren. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening. Exclusief verwarming, dit is aanvullend te kiezen via de CV-opties. Exclusief extra dakkapel en/of dakvenster.</p>	
OP-214	Zolderindeling 4 - onbenoemde ruimte, technische ruimte (klein) en overloop (niet voor bnr. 3)	€ 8.495,00
	<p>Het realiseren van een indeling met een onbenoemde ruimte, technische ruimte en overloop op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De onbenoemde ruimte en technische ruimte krijgen basis binnendeurkozijnen zonder bovenlicht, met basis opdekdeuren. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening. Exclusief verwarming, dit is aanvullend te kiezen via de CV-opties. Exclusief extra dakkapel en/of dakvenster.</p>	

OP-215	Zolderindeling 5 - twee onbenoemde ruimtes, techn. ruimte (klein) en overloop (niet voor bnr. 3)	€ 9.495,00
<p>Het realiseren van een indeling met twee onbenoemde ruimtes, technische ruimte en overloop op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De onbenoemde ruimte, berging en technische ruimte krijgen basis binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met basis opdekdeuren. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening. Exclusief verwarming, dit is aanvullend te kiezen via de CV-opties. Exclusief extra dakkapel en/of dakvenster.</p>		
OP-216	Zolderindeling 6 - onben. ruimte, techn. ruimte, badkamer en overloop	€ 19.995,00
<p>Het realiseren van een indeling met een onbenoemde ruimte, technische ruimte, badkamer en overloop op de 2e verdieping. De lichte systeemwanden worden voorzien van gipsplaten en behangklaar afgewerkt. Dakafwerking binnenzijde conform standaard uitvoering. De onbenoemde ruimte, badkamer en technische ruimte krijgen basis binnendeurkozijnen zonder bovenlicht, met basis opdekdeuren. De badkamer wordt voorzien van een verlaagd plafond (niet dragend) op ca. 2600+. De badkamer wordt voorzien van een douche combinatie en wastafelcombinatie uit het Luxe pakket (te weten; douchegoot Easydrain Compact, doucheset Grohe 800 Cosmopolitan met glijstang, wastafel O-Novo 60cm, Grohe Eurosmart Cosmopolitan wastafelkraan en spiegel 57x40). De vloer en wanden van badkamer worden voorzien van tegelwerk uit het Luxe pakket (te weten; vloertegels 30x30cm en wandtegels 20x25). Wandtegels worden in de badkamer aangebracht tot plafond/schuine dak. Het plafond en/of het schuine dak van badkamer wordt voorzien van spuitwerk. De badkamer wordt voorzien van een afzuigpunt en een extra elektrische radiator, uitvoering conform standaard. Inclusief het aanpassen van de elektra conform de optietekening. Exclusief overige verwarming, dit is aanvullend te kiezen via de CV-opties. Exclusief extra dakkapel en/of dakvenster.</p>		
OP-310	Dakraam circa 940x1.400mm aan de voorgevel trapzijde (optie voor bnr. 20 t/m 23)	€ 1.395,00
<p>De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.</p>		
OP-312	Dakraam circa 940x1.400mm aan de achtergevel trapzijde (alleen voor bnr. 2 i.v.m. pv-panelen)	€ 1.395,00
<p>De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.</p>		
OP-313	Dakraam circa 940x1.400mm aan de achtergevel niet-trapzijde (alleen voor bnr. 2 i.v.m. pv-panelen)	€ 1.395,00
<p>De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.</p>		
OP-314	Dakraam circa 940x1.400mm aan de zijgevel niet-trapzijde voor (alleen voor bnr. 3)	€ 1.395,00
<p>De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.</p>		

OP-315	Dakraam circa 940x1.400mm aan de zijgevel niet-trapzijde midden (alleen voor bnr. 3)	€ 1.395,00
De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.		
OP-316	Dakraam circa 940x1.400mm aan de zijgevel niet-trapzijde achter (alleen voor bnr. 3)	€ 1.395,00
De afmeting van het dakraam is circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.		
OP-317	Standaard dakraam vergroten naar circa 940x1.400mm (niet voor bnr. 3)	€ 995,00
Het standaard 4-pans dakraam wordt vergoot naar een dakraam van circa 940x1400mm. Merk Fakro FTW, kleur wit. De exacte positie van het dakraam is afhankelijk van de pannenmaat.		
PV-panelen		
PV-02	Extra PV panelen, prijs op aanvraag. Vermogen minimaal 420Wp	€ 0,00
Deze optie geldt bij meer dan 12 panelen, inclusief de basis panelen. Type en uitvoering van extra panelen is overeenkomstig de standaard panelen. Deze meerprijs is inclusief benodigde aanpassing aan de omvormer. Wij adviseren bij het leggen van panelen op twee dakvlakken om optimizers toe te passen (PV-03). Let op; De posities van PV-panelen zijn ter indicatie. We behouden ten alle tijden het recht om de posities aan te passen. Er kan geen rekening gehouden met na oplevering te plaatsen dakramen en/of dakkapellen. Het BTW tarief voor de levering en montage van PV panelen en toebehoren is 0%		
PV-03	PV panelen voorzien van optimizers, prijs per st. geldt voor alle basis panelen BTW tarief 0%	€ 95,00
Optimizers zorgen ervoor dat de opbrengsten van elk afzonderlijk zonnepaneel maximaal zijn. Doet een van de panelen het minder goed door bijvoorbeeld schaduwwerking dan blijven de andere panelen wel optimaal opbrengsten leveren. Prijs is per stuk en geldt voor alle PV panelen (basis en extra) Het BTW tarief voor de levering en montage van PV panelen en toebehoren is 0%		
E-installatie		
EL-01	Verplaatsen van een plafondlichtpunt binnen dezelfde ruimte	€ 110,00
Het aanpassen van de positie van een in de basis opgenomen plafondlichtpunt. De nieuwe positie is op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud.		
EL-02	Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar	€ 180,00

	<p>Het plaatsen van een extra plafond lichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaand lichtpunt met schakelaar. De positie van het nieuwe lichtpunt op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud.</p>	
EL-03	Extra plafondlichtpunt op een extra schakelaar	€ 280,00
	<p>Het plaatsen van een extra plafond lichtpunt op een extra enkele schakelaar. De positie van het nieuwe lichtpunt is op basis van circa maten. Door de in het bouwsysteem toegepaste prefab vloerplaten zijn afwijkingen tot 200mm niet uit te sluiten. De gewenste positie is dan ook onder voorbehoud. De hoogte van de schakelaar is standaard.</p>	
EL-04	Extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar	€ 145,00
	<p>Het plaatsen van een wandlichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaand lichtpunt met schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is circa 2100 mm+ vloer (tenzij anders vermeld op tekening). Exclusief armatuur.</p>	
EL-05	Extra wandlichtpunt met extra schakelaar	€ 225,00
	<p>Het plaatsen van een wandlichtpunt met een extra enkele schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is circa 2100 mm+ vloer (tenzij anders vermeld op tekening), de hoogte van de schakelaar is standaard. Exclusief armatuur.</p>	
EL-06	Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar	€ 165,00
	<p>De bestaande schakelaar van een lichtpunt wijziging in een wisselschakelaar en het bijplaatsen van een extra wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt op twee plekken te bedienen. De hoogte van de schakelaars is standaard.</p>	
EL-07	Twee enkelpolige schakelaars in plaats van een serieschakelaar	€ 140,00
	<p>De bestaande serieschakelaar wordt uitgevoerd als twee enkelpolige schakelaars, bijvoorbeeld voor later te plaatsen dimmer(s). De hoogte van de schakelaars is standaard.</p>	
EL-08	Continuestroom in plaats van een schakelaar	€ 125,00
	<p>De bestaande schakelaar van een lichtpunt laten vervallen. Hierdoor is het lichtpunt op continuestroom aangesloten en niet meer met een schakelaar te bedienen.</p>	
EL-09	Wisselschakelaar wijzigen in kruisschakelaar	€ 255,00
	<p>De bestaande wisselschakelaar van een lichtpunt wijziging in een kruisschakelaar en het bijplaatsen van een extra wisselschakelaar. Hierdoor is het lichtpunt op drie plekken te bedienen. De hoogte van de schakelaars is standaard.</p>	
EL-10	Extra buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar in de woning	€ 185,00

	Het plaatsen van een buitenwandlichtpunt gekoppeld aan een reeds bestaande schakelaar. De hoogte van het wandlichtpunt is standaard. Exclusief armatuur.	
EL-11	Extra buitenlichtpunt met extra schakelaar in de woning	€ 275,00
	Het plaatsen van een buitenlichtpunt met een extra enkele schakelaar in de woning. De hoogte van het wandlichtpunt is standaard, de hoogte van de schakelaar is standaard. Exclusief armatuur.	
EL-14	Vorbereiding voor zonwering op gevel, geschakeld	€ 295,00
	Aansluiting voor zonwering (zonnenscherm) op de gevel. Het pijpje aan de buitenzijde wordt op circa 150 mm uit het kozijn en op een hoogte van circa 2750+ mm geplaatst. De elektradoos voor de schakelaar binnen op een hoogte van circa 1050 mm + vloer en is voorzien van stroomkabels. Van de doos binnen loopt een loze leiding naar buiten. De diameter van de loze leiding is circa 19 mm en is voorzien van controledraad. Afwijkingen tot 100mm zijn niet uit te sluiten.	
EL-15	Vorbereiding voor zonwering op gevel, loze leiding zonder einddoos	€ 215,00
	Loze leiding voor het plaatsen van zonwering (screens, rolluiken) op de gevel, vanuit de meterkast naar een kozijn. Het pijpje aan de buitenzijde wordt op circa 150 mm naast het kozijn en op een hoogte van 2750+ geplaatst. De diameter van de loze leiding is circa 19 mm en is voorzien van controledraad. Afwijkingen tot 100mm zijn niet uit te sluiten.	
EL-17	Vorbereiding voor alarminstallatie op gevel, loze leiding zonder einddoos	€ 215,00
	Loze leiding voor het plaatsen van een alarm systeem op de gevel, vanuit de meterkast. Eindigend met pijpje uit de gevel. De diameter van de loze leiding is circa 19 mm en is voorzien van controledraad. Hoogte aansluiting zoals vermeld op tekening.	
EL-20	Verplaatsen van een standaard elektra punt	€ 55,00
	Het verplaatsen van een in de basis opgenomen elektrapunt in de wand binnen een ruimte. De hoogte blijft standaard, tenzij anders vermeld op de tekening.	
EL-21	Extra enkele wandcontactdoos	€ 160,00
	Het plaatsen van een extra enkele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op de tekening.	
EL-22	Extra enkele wandcontactdoos naast bestaande schakelaar	€ 160,00
	Het plaatsen van een extra enkele wandcontactdoos naast een schakelaar, uitvoering conform standaard. De hoogte is 1050 mm + vloer.	
EL-23	Extra dubbele wandcontactdoos	€ 180,00

	Het plaatsen van een extra dubbele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op de tekening.	
EL-24	Extra opbouw dubbele wandcontactdoos	€ 170,00
	Uitvoering conform de technische omschrijving. De hoogte is circa 1050 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening.	
EL-25	Enkele wandcontactdoos opwaarderen naar dubbele wandcontactdoos	€ 60,00
	Het opwaarderen van een enkele wandcontactdoos naar een dubbele wandcontactdoos, uitvoering conform standaard. De hoogte is conform de standaard wandcontactdoos. Let op: deze optie is niet mogelijk bij een wandcontactdoos op een aparte groep.	
EL-26	USB oplaadpunt in een wandcontactdoos	€ 75,00
	Een reeds aanwezige wandcontactdoos wordt aan een zijde voorzien van een USB oplaadpunt, voor het opladen van bijvoorbeeld je mobiele telefoon.	
EL-27	Extra schakelaar voor bedieningen van één basis dubbele wandcontactdoos	€ 175,00
	Er wordt een extra schakelaar geplaatst waarmee de rechter helft van een basis dubbele wandcontactdoos geschakeld kan worden. Bijvoorbeeld om een staande lamp in de woonkamer mee aan en uit te zetten. De hoogte van de wandcontactdoos blijft standaard, de schakelaar wordt op de standaard hoogte van 1050 mm + vloer aangebracht.	
EL-28	Vervolg standaard dubbele wandcontactdoos te schakelen door de schakelaar van optie EL-27	€ 125,00
	Met de extra schakelaar van optie EL-27 kan de rechter helft van een volgende basis dubbele wandcontactdoos geschakeld worden.	
EL-29	Leiding wasdroger afmonteren en aansluiten op een aparte groep	€ 225,00
	De basis onafgemonteerde leiding wordt bedraad en voorzien van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Deze groep kan belast worden tot en met 3,6 KW (1x230V). In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.	
EL-30	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep	€ 350,00
	Er wordt een extra enkele wandcontactdoos, aangeloten op een aparte groep in de meterkast, aangebracht. De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.	

EL-31	Extra voorbedrade elektra leiding met einddoos	€ 155,00
	Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding aangebracht te gebruiken voor elektra. De einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening.	
EL-36	Extra voorbedrade televisie CAOX + internet CAT6 leiding met einddoos	€ 395,00
	Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding aangebracht te gebruiken voor televisie (COAX) en internet (CAT 6). De einddozen worden afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300 mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening.	
EL-38	Extra afgemonteerde televisie COAX + internet CAT6 aansluiting	€ 535,00
	Een extra voorbedrade en afgemonteerde televisie (COAX) en internet (CAT 6) aansluiting. De leiding wordt afgemonteerde met een TV-radiocontactdoos en internetcontactdoos (RJ-45). In de meterkast worden maximaal 2 TV aansluitpunten door middel van splitter volledig aangesloten (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement). Bij meer dan 2 aansluitingen dient er zelf zorg gedragen te worden voor een CAI-versterker. De internetkabels worden in de meterkast niet voorzien van een RJ-45 stekertje. (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement).	
EL-39	Afmonteren voorbedrade televisie + internet leiding	€ 140,00
	De basis voorbedrade leiding wordt afgemonteerd met een TV-radiocontactdoos en internetcontactdoos (RJ-45). In de meterkast worden maximaal 2 TV aansluitpunten door middel van splitter volledig aangesloten (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement). Bij meer dan 2 aansluitingen dient er zelf zorg gedragen te worden voor een CAI-versterker. De internetkabels worden in de meterkast niet voorzien van een RJ-45 stekertje. (het signaal dient zelf verzorgd te worden via het netwerkbedrijf of abonnement).	
EL-41	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel	€ 305,00
	Op de buitengevel wordt een extra dubbele spatwaterdicht wandcontactdoos geplaatst. Uitvoering is opbouw, de hoogte is circa 400 mm + vloer. Indien de wandcontactdoos nabij een buitenkraan wordt geplaatst zal deze op een hoogte van ca. 800 mm + vloer worden geplaatst.	
EL-42	Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos op de buitengevel, geschakeld met een extra schakelaar	€ 395,00
	Op de buitengevel wordt een extra dubbele spatwaterdicht wandcontactdoos geplaatst. De wandcontactdoos wordt geschakeld door middel van een extra schakelaar die naast de bestaande schakelaar op de achtergevel wordt geplaatst. Uitvoering is opbouw, de hoogte is circa 400 mm + vloer. Indien de wandcontactdoos nabij een buitenkraan wordt geplaatst zal deze op een hoogte van ca. 800 mm + vloer worden geplaatst. De hoogte van de schakelaar is 1050 mm + vloer.	
EL-43	Grondkabel (10 meter op rol) op aparte groep met schakelaar, in achtertuin	€ 825,00

	<p>10 meter grondkabel, welke in de meterkast wordt aangesloten op een aparte groep. De grondkabel wordt op een rol bij de achtergevel gelegd. De schakelaar wordt naast de standaard schakelaar op de achtergevel geplaatst. De hoogte van de schakelaar is 1050 mm + vloer. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.</p>	
EL-44	Grondkabel (10 meter op rol) op aparte groep met schakelaar, in voortuin	€ 825,00
	<p>10 meter grondkabel, welke in de meterkast wordt aangesloten op een aparte groep. De grondkabel wordt op een rol in de voortuin gelegd. De schakelaar wordt naast de standaard schakelaar nabij de voordeur geplaatst. De hoogte van de schakelaar is 1050 mm + vloer. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.</p>	
EL-45	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op de buitengevel op een aparte groep	€ 605,00
	<p>Op de buitengevel wordt een extra enkele spatwaterdicht wandcontactdoos , aangesloten op een aparte groep in de meterkast, geplaatst. Uitvoering is opbouw, de hoogte is circa 400 mm + vloer. Indien de wandcontactdoos nabij een buitenkraan wordt geplaatst zal deze op een hoogte van ca. 800 mm + vloer worden geplaatst. De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons ten alle tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast.</p>	
EL-50	Meterkast uitbreiden met een extra aardlekschakelaar	€ 295,00
	<p>Het uitbreiden van de meterkast met een extra aardlekschakelaar. Dat wil ook zeggen dat de basis meterkast uitbreidbaar is met 4 groepen. Elke groep heeft een rekenwaarde van maximaal 3600 Watt. Deze optie wordt pas doorgerekend indien de projectinstallateur van de aannemer de woning heeft bekeken en doorgerekend. In veel gevallen is dit nadat alle koperskeuzes definitief zijn. Wij behouden ons het recht voor deze kosten ten alle tijde in rekening te brengen. Let op; deze optie is exclusief de extra groepen zelf, het betreft enkel het uitbreiden voor eventuele extra groepen.</p>	
EL-51	Aardlekschakelaars opwaarderen van 2-polig naar 4-polig	€ 250,00
	<p>Het uitbreiden opwaarderen van de aardlekschakelaars naar 4-polig bij de aanwezigheid van bv. een 3 fasen kookgroep of stoomcabine. Deze optie wordt pas doorgerekend indien de projectinstallateur van de aannemer de woning heeft bekeken en doorgerekend. In veel gevallen is dit nadat alle koperskeuzes definitief zijn. Wij behouden ons het recht voor deze kosten ten alle tijde in rekening te brengen.</p>	
EL-52	Elektrapunten afmonteren in een 3-voudig afdekraam (toeslag)	€ 75,00
	<p>Drie elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een drievoudig afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje.</p>	
EL-53	Elektrapunten afmonteren in een 4-voudig afdekraam (toeslag)	€ 125,00

	Vier elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een viervoudig afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje.	
EL-54	Elektrapunten afmonteren in een 5-voudig afdekraam (toeslag)	€ 175,00
	Vijf elektrapunten naast elkaar laten afmonteren in een vijfvoudig afdekraam. Onafgemonteerde leidingen worden voorzien van een blindplaatje.	
EL-67	Schakelaar voorzien van een extra blauwe draad	€ 25,00
	Schakelaar voorzien van een blauwe draad, ten behoeve van een na oplevering te monteren domotica systeem. Let op; bij een wisselschakelaar kan slechts een van de twee schakelaars voorzien worden van een blauwe draad.	
EL-70	3-aderige kabel (3x4mm) van de meterkast naar zolder (nabij omvormer PV)	€ 245,00
	Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding naar de zolder aangebracht met een 3-aderige kabel (3x4 mm) ten behoeve van een na oplevering, in eigen beheer, te plaatsen PV panelen systeem. De einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening. Let op; je dient zelf met je leverancier af te stemmen of deze bekabeling voldoet voor het systeem dat je wilt plaatsen.	
EL-71	5-aderige kabel (5x2,5mm) van de meterkast naar zolder (nabij omvormer PV)	€ 585,00
	Vanuit de meterkast wordt een extra voorbedrade leiding naar de zolder aangebracht met een 5-aderige kabel (5x2,5 mm) ten behoeve van een na oplevering, in eigen beheer, te plaatsen PV panelen systeem. De einddoos wordt afgewerkt met een wit rond afdekplaatje. De hoogte is circa 300mm + vloer, tenzij anders vermeld op tekening. Let op; je dient zelf met je leverancier af te stemmen of deze bekabeling voldoet voor het systeem dat je wilt plaatsen.	
CV-Installatie		
CV-04	Vloerverwarming als hoofdverwarming op zolder, prijs op aanvraag	€ 0,00
	De afgesloten onbenoemde ruimte(s) op zolder worden voorzien van vloerverwarming . De vloerverwarming wordt uitgevoerd t.b.v. een maximale vloerafwerking met een Rc-waarde van 0.10 m2 W/K. De vloerverwarming wordt aangesloten op een verdeelunit, welke in de technische ruimte wordt geplaatst zonder omkasting. De afgesloten onbenoemde ruimte(s) worden voorzien van aparte ruimteregeling, zodat de temperatuur per vertrek te regelen is. Deze optie is op basis van 1 onbenoemde ruimte / ruimteregeling. Indien er (ten gevolge van opties) meer dan 1 onbenoemde ruimte is wordt dit verrekend middels optie CV-14.	
CV-05	Vloerverwarming in de loopzone van de badkamer op de 1e verdieping	€ 1.150,00

De loopzone in de badkamer wordt voorzien van vloerverwarming, welke meedraait op de thermostaat in de woonkamer. De vloerverwarming zal niet worden doorgelegd onder bad en/of douche c.q. betegelde douchehoek. De waterleidingen worden verlegd om mogelijke legionella problemen te voorkomen. De bestaande radiator blijft gehandhaafd in verband met de garantie temperatuur.

CV-35 Elektrische boiler t.b.v. de (optionele) badkamer op zolder

€ 2.495,00

Bij de keuze voor een badkamer op zolder adviseren wij om een extra boiler bij te plaatsten. De boiler dient als wachttijd verkort voor de badkamer op zolder in verband met de lange warmwater leiding afstand (hotfill principe). Het betreft een 35 L boiler welke in de technische ruimte op zolder wordt geplaatst.

CV-36 Warmtepomp geschikt maken om te koelen

€ 3.475,00

Bij de lucht/water warmtepomp kan er ook warmte uit de woning gehaald worden, waardoor het binnen afkoelt. In dit geval zal het buitendeel van de warmtepomp gaan draaien om de opgenomen warmte uit de woning af te geven aan de buitenlucht, de werking van de warmtepomp wordt omgedraaid. De koeling dient handmatig nabij de warmtepomp omgeschakeld te worden, waarna de ruimteregeling de koeling master-master aanstuurt. Deze koelmethode wordt actieve TOP-koeling genoemd. Deze koeling is niet te vergelijken met een airco installatie. Omdat er geen koude bron aanwezig is (de buitenlucht is warm) kost deze manier van koelen wel energie. De technische aanpassingen: Regeltechniek warmtepomp geschikt maken/uitbreiden; Aanpassen regeling vloerverwarming voor zowel warmte- als koelvraag; Toepassen koelstop op groep badkamer(s); Watertemperatuur bij koeling 19 graden, dit in verband met het voorkomen van condensatie op leidingen; Inregeling en maatwerk.

W-installatie

WG-01 Buitenkraan op de voorgevel

€ 570,00

Buitenkraan nabij voordeur aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht.

WG-02 Buitenkraan op de zijgevel

€ 530,00

Buitenkraan nabij voordeur aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht.

WG-03 Buitenkraan op de achtergevel

€ 610,00

Buitenkraan op de achtergevel aan de zijde van de meterkast. De buitenkraan komt op een afdekplaat zonder slangwartel op circa 600 mm boven peil. In de meterkast wordt een aftappunt aangebracht.

WG-04 Schrofput recht onder de buitenkraan voorgevel

€ 430,00

	Een schrobput ter plaatse van de buitenkraan aan de voorgevel. De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een metalen deksel.	
WG-05	Schrobput recht onder de buitenkraan zijgevel	€ 380,00
	Een schrobput ter plaatse van de buitenkraan aan de zijgevel. De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een metalen deksel.	
WG-06	Schrobput recht onder de buitenkraan achtergevel	€ 460,00
	Een schrobput ter plaatse van de buitenkraan aan de achtergevel. De schrobput wordt aangesloten op de vuilwaterriolering en heeft een metalen deksel.	
WG-07	Mantelbuis rond 50 mm vanaf de meterkast naar de achtergevel	€ 375,00
	Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de achtergevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door gelegd en wordt niet omhoog gebracht. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad.	
WG-08	Mantelbuis rond 50 mm vanaf de meterkast naar de voorgevel	€ 275,00
	Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de voorgevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door gelegd en wordt niet omhoog gebracht. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad.	
WG-09	Mantelbuis rond 50 mm vanaf de meterkast naar de zijgevel	€ 275,00
	Een mantelbuis vanuit de meterkast naar de zijgevel. De mantelbuis heeft een diameter van 50mm en wordt aangebracht in het verlengde van de meterkast. De mantelbuis wordt onder de fundering door gelegd en wordt niet omhoog gebracht. De mantelbuis is niet voorzien van een trekdraad.	
WG-11	Uitstortgootsteen met koud water in de geïsoleerde, verwarmde berging	€ 1.055,00
	In de berging wordt een plaatstalen uitstortgootsteen met wandkraan type Grohe Costa L (koud water) aangebracht. De afvoer wordt uitgevoerd in opbouw voor de wand, de waterleiding is inbouw. Hoogte kraan is ca. 1100mm + vloer, bovenkant uitstortgootsteen op ca. 650+ vloer. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde EN verwarmde berging. Deze optie is niet mogelijk bij een vrijstaande berging.	
WG-12	Uitstortgootsteen met koud- en warm water in de geïsoleerde, verwarmde berging	€ 1.480,00
	In de berging wordt een plaatstalen uitstortgootsteen met wandkraan type Grohe Costa L (koud en warm water) aangebracht. De afvoer wordt uitgevoerd in opbouw voor de wand, de waterleiding is inbouw. Hoogte kraan is ca. 1100mm + vloer, bovenkant uitstortgootsteen op ca. 650+ vloer. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde EN verwarmde berging. Deze optie is niet mogelijk bij een vrijstaande berging.	

WG-13	Afgedopt koud water aansluiting en afvoer in de geïsoleerde, verwarmde berging	€ 630,00
	<p>In de berging wordt een afgedopte afvoer (voor de wand) en koudwater (voor de wand) afgedopt opgeleverd, ten behoeve van een keukenblok in de berging. Hoogte afvoer en water conform de 0-tekening van de keuken. In verband met legionella besmetting worden de waterleiding aan beide zijden afgedopt, de leiding worden niet aangesloten. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde EN verwarmde berging. Deze optie is niet mogelijk bij een vrijstaande berging.</p>	
WG-14	Afgedopt koud- en warm water aansluiting en afvoer in de geïsoleerde, verwarmde berging	€ 965,00
	<p>In de berging wordt een afgedopte afvoer (voor de wand) en koud- en warm water (voor de wand) afgedopt opgeleverd, ten behoeve van een keukenblok in de berging. Hoogte afvoer en water conform de 0-tekening van de keuken. In verband met legionella besmetting worden de waterleiding aan beide zijden afgedopt, de leiding worden niet aangesloten. Deze optie is alleen mogelijk bij een geïsoleerde EN verwarmde berging. Deze optie is niet mogelijk bij een vrijstaande berging.</p>	
WG-21	T-stuk maken op de afvoer van de wasmachine voor de condens droger	€ 110,00
	<p>Hier kan de afvoerslang van de condens droger op de riolering worden aangesloten (afhankelijk per type condens droger).</p>	
WG-22	Afgedopte warm wateraansluiting bij de wasmachine aansluiting	€ 345,00
	<p>Naast de koudwateraansluiting van de wasmachine wordt een warmwateraansluiting (voor de wand) gemaakt, voorzien van wasmachinekraan. Ten behoeve van een hot-fill wasmachine. Hoogte conform de koudwater aansluiting.</p>	
WG-23	Afgedopte koud wateraansluiting en afvoer bij wasmachine aansluiting	€ 295,00
	<p>T-stuk op de afvoer (voor de wand) en afgedopt t-stuk op de waterleiding (voor de wand) van de wasmachine.</p>	
WG-24	Afgedopte koud en warm water aansluiting en afvoer bij de wasmachine aansluiting	€ 490,00
	<p>T-stuk op de afvoer (voor de wand) en afgedopt t-stuk op de waterleiding (voor de wand) van de wasmachine. Naast de koudwateraansluiting van de wasmachine wordt een afgedopte warmwateraansluiting (voor de wand) gemaakt. Hoogte conform de koudwater aansluiting.</p>	
WG-26	Verplaatsen opstelplaats wasmachine naar berging/onbenoemde ruimte begane grond	€ 1.195,00

	<p>De elektrapunten, wateraansluiting en afvoer van de wasmachine en wasdroger worden verplaatst van de zolder of verdieping naar de berging. Alleen mogelijk bij een gemetselde, geïsoleerde berging gekoppeld aan de woning. Let op: Woningborg stelt aanvullende ventilatie-eisen ten opzichte van het Bouwbesluit voor een ruimte waarin een wasmachine of wasdroger wordt opgesteld. Aangezien in deze onbenoemde ruimte géén ventilatievoorziening is getroffen, voldoet deze optie niet aan de aanvullende ventilatie-eisen van Woningborg. Vanzelfsprekend voldoet deze optie wel aan de eisen van het Bouwbesluit. Door te kiezen voor deze optie geef je aan akkoord te gaan met het feit dat de ventilatie in deze ruimte niet voldoet aan de aanvullende ventilatie-eisen van Woningborg.</p>	
WG-31	Verplaatsen buitenkraan op zelfde gevel (tot max 5 meter)	€ 145,00
	<p>Het verplaatsen van de optioneel gekozen buitenkraan op dezelfde gevel tot maximaal 5 meter vanaf de standaard positie.</p>	
WG-32	Verplaatsen schobput op zelfde gevel (tot max 5 meter)	€ 240,00
	<p>Het verplaatsen van de optioneel gekozen schrobput op dezelfde gevel tot maximaal 5 meter vanaf de standaard positie.</p>	
WG-41	Vorbereiding waterontharder in trapkast of halkast (exclusief elektra), prijs op aanvraag	€ 795,00
	<p>Vorbereiding voor een na oplevering in eigen beheer te plaatsen waterontharder in de trapkast of halkast. Het aanbrengen van een waterleiding van de watermeter in de meterkast naar de trapkast of halkast, exacte positie cf. Opgave installateur. In de waterleiding wordt een "lus" aangebracht in de vloer of wand (doorlopend aangesloten) naar het verdeelpunt van de waterleidingen. Er wordt een afgedopte rioleringsleiding aangebracht voor het spoelen van de waterontharder en keerklep. Deze CA keerklep dient koper in eigen beheer na oplevering aan te brengen. Deze optie is exclusief de eventueel benodigde elektra aansluiting.</p>	
WG-42	Vorbereiding waterontharder in aangebouwde berging (exclusief elektra), prijs op aanvraag	€ 795,00
	<p>Vorbereiding voor een na oplevering in eigen beheer te plaatsen waterontharder In de aangebouwde stenen berging. Het aanbrengen van een waterleiding van de watermeter in de meterkast naar de berging (woningscheidende wand), exacte positie cf. opgave installateur. In de waterleiding wordt een "lus" aangebracht in de vloer of wand (doorlopend aangesloten) naar het verdeelpunt van de waterleidingen. Er wordt een afgedopte rioleringsleiding aangebracht voor het spoelen van de waterontharder en keerklep. Deze CA keerklep dient koper in eigen beheer na oplevering aan te brengen. Deze optie is exclusief de eventueel benodigde elektra aansluiting.</p>	
Keuken		
KE-01	Keukeninstallatie geheel standaard uitvoeren	€ 0,00

	<p>Alle standaard aansluitingen en loze leidingen worden aangebracht op de standaard posities volgens NUL-tekening, elektra afgemonteerd, waterleiding voorzien van stopkraantje en afvoer afdopt. Aanpassingen aan de installaties in de standaard keukenzone zijn bij deze optie niet mogelijk.</p>	
KE-02	Keukeninstallatie aanpassen volgens offerte LIV (KDN), prijs cf. offerte	€ 0,00
	<p>Het wijzigingen van de keukeninstallatie conform de offerte van LIV (KDN). Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van KDN aangehouden.</p>	
KE-03	Keukeninstallatie aanpassen volgens installatietekening derden (coördinatiekosten)	€ 250,00
	<p>Het wijzigingen van de keukeninstallatie conform de offerte van derden. Dit betreft coördinatiekosten per verzoek, de kosten voor het aanpassen van de installatie worden separaat doorberekend middels onderstaande KE-opties. Jullie kopersbegeleider zal beoordelen welke KE-opties van toepassing zijn, en zal deze toevoegen aan jullie keuzelijst. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van jouw keukenleverancier aangehouden. Deze moet voldoen aan onderstaande punten; - Plattegrond installatie-tekening met duidelijke maatvoering van de keuken (positie) en aanduidingen met maatvoering van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren; - Aanzicht tekening(en) met duidelijke breedte en hoogtemaatvoering en aanduidingen van de aansluitpunten, leidingen, afvoeren en de plaats van de schakelaars, wandcontactdozen etc.; - Omschrijving en nummering van de aansluitpunten, leidingen en afvoeren onder vermelding van de elektra aansluitwaarden, leiding en afvoerdiameters; - Alle stukken moeten voorzien zijn van de projectnaam en het bouwnummer; - De stukken dienen als een duidelijk leesbaar PDF-document te worden aangeleverd. Ingescande stukken, foto's en losse tekeningen nemen wij niet in behandeling.</p>	
KE-04	Verplaatsen standaard koud-/warmwataansluiting en afvoer spoelgedeelte, tot 1 meter	€ 205,00
	<p>Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).</p>	
KE-05	Verplaatsen standaard koud-/warmwataansluiting en afvoer spoelgedeelte, tot 3 meter	€ 380,00
	<p>Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).</p>	
KE-06	Verplaatsen standaard koud-/warmwataansluiting en afvoer spoelgedeelte, meer dan 3 meter	€ 555,00
	<p>Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).</p>	
KE-07	Plaatsen van extra koud wataansluiting en afvoer vaatwasser, afgesplitst vanaf standaard	€ 260,00

	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-08	Plaatsen van extra koud wateraansluiting en afvoer vaatwasser, elders in de keukenruimte	€ 460,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-09	Plaatsen van extra koud wateraansluiting, afgesplitst vanaf standaard	€ 185,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-10	Plaatsen van extra koud wateraansluiting, elders in de keukenruimte	€ 300,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-14	Aanpassen vloerverwarming i.v.m. wijzigen contour keuken t.o.v. standaard	€ 175,00
	Wanneer standaard vloerverwarming aanwezig is zal deze gelegd worden volgens principe keukenblok op de 0-tekening. Bij een afwijkende keukenopstelling wordt de vloerverwarming aangepast volgens de keukentekening. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-20	Verplaatsen van een elektrapunt in de wand	€ 55,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-21	Extra enkele wandcontactdoos	€ 160,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-23	Extra dubbele wandcontactdoos	€ 180,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-25	Enkele wandcontactdoos opwaarderen naar dubbele wandcontactdoos	€ 60,00

	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-27	Extra enkele wandcontactdoos te bedienen met een schakelaar	€ 275,00
	Enkele wandcontactdoos geschakeld door een schakelaar ten behoeve van kastverlichting, de schakelaar wordt geplaatst naast een wandcontactdoos boven het aanrechtblad. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-30	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep 1x230V / tot 3,6Kw	€ 350,00
	In de meterkast wordt een extra automaat bijgeplaatst (voor bijvoorbeeld een 2e oven). De groep kan belast worden tot en met 3,6 kW (1x230V). Let op! bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van basis meterkast. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-31	Extra voorbedrade elektra leiding met einddoos	€ 155,00
	Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-35	Opwaarderen 2 fase perilex naar 3 fase perilex aansluiting boven 7,3 kW tot 11kW	€ 140,00
	De 2 fase perilex wordt opgewaarderd naar een perilex-wandcontactdoos 3 fase. Deze wandcontactdoos wordt in de meterkast voorzien van een extra automaat. Deze groep kan belast worden boven 7,3Kw maar tot 11kW (400V). Bij deze optie is de keuze voor EL-51 (opwaarderen aardlekschakelaar) verplicht. Let op! Bij overschrijding van het maximaal aantal groepen behouden wij ons te allen tijde het recht voor extra kosten in rekening te brengen voor het aanpassen van de meterkast. Alleen van toepassing bij een keuken via derden (KE-03). Bij een keuken via LIV (KDN) maakt de keukenafdeling de offerte voor het aanpassen van de keukeninstallatie (KE-02).	
KE-52	Keukencheque ter besteding voor een op maat keuken in LIV t.w.v. € 3.500,-	€ 0,00
	De aansluitpunten worden geplaatst volgens de installatietekening van de keukenshowroom (KE-02). Het bedrag van de keukencheque wordt verrekend op de offerte van de keukenshowroom.	
KE-53	Retourbedrag bij keuze voor een keuken bij derden	€ -2.275,00
	De aansluitpunten worden geplaatst volgens de standaard installatie NUL tekening (KE-01) of volgens de installatietekening van showroom derden (KE-03).	
Sanitair en tegelwerk		

SA-02	Het gekozen sanitair volgens offerte van LIV, prijs cf. offerte	€ 0,00
<p>Het wijzigen van sanitair conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering van de installatie worden de tekeningen van de showroom aangehouden.</p>		
TE-01	Het standaard tegelwerk volgens de projectbrochure	€ 0,00
<p>Het standaard tegelwerk conform de projectbrochure. Kleurkeuze volgens bevestiging showroom.</p>		
TE-02	Het gekozen tegelwerk volgens offerte van LIV, prijs cf. offerte	€ 0,00
<p>Het wijzigen van tegelwerk conform de offerte van LIV. Voor plaats en uitvoering worden de tekeningen van de showroom aangehouden.</p>		
<h2>Bouwkundig</h2>		
BO-10	Gewijzigde binnenkozijnen, binnendeuren en garnituur via Deurentool Svedex, prijs cf. offerte	€ 0,00
<p>Via de online deurtool van Svedex kan je wijzigingen doorvoeren in de binnendeuren, binnenkozijnen en het deurbeslag. Via je persoonlijke kopersportaal heb je toegang tot de deurentool van Svedex. Let op; Bij de keuze voor het vervallen van de bovenlichten boven binnendeurkozijnen geven we geen garantie op mogelijke scheurvorming.</p>		
BO-20	Gewijzigde traptreden en/of stootborden via Trappentool Nextstep, prijs cf. offerte	€ 0,00
<p>Via het keuzeportaal van NextStep kan je wijzigingen doorvoeren in de trappen. Het keuzeformulier vind je op je persoonlijke kopersportaal.</p>		
BO-30	Standaard vensterbanken type Iceberg White Micro	€ 0,00
<p>De standaard vensterbanken zijn type Iceberg white micro. Indien je kiest voor de standaard vensterbanken verzoeken we je deze optie toe te voegen aan jouw keuzes.</p>		
BO-34	De standaard vensterbanken vervangen voor type Metallic Grey	€ 575,00
<p>De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Metallic Grey. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen.</p>		
BO-35	De standaard vensterbanken vervangen voor type Royal Beige	€ 575,00
<p>De standaard vensterbanken (type Iceberg white micro) worden vervangen door type Royal Beige. Deze optie geldt voor de gehele woning, exclusief de badkamer. Let op; donkere vensterbanken zijn gevoeliger voor krassen en beschadigingen.</p>		
BO-40	Spuitswerk laten vervallen begane grond (inclusief wanden en plafond toilet)	€ -150,00

Het spuitwerk op de begane grond, inclusief spuitwerk wanden en plafond van het toilet, komt te vervallen. Het plafond en de wanden worden niet nader afgewerkt, V-naden blijven in het zicht. Let op; bij het dichtzetten van de V-naden tussen de plafondplaten kan er scheurvorming ontstaan, dit is op risico van de koper.

BO-41 Spuitwerk laten vervallen gehele woning (incl. wanden en plafond toilet en plafond badkamer) € -300,00

Het spuitwerk in de gehele woning, inclusief spuitwerk wanden en plafond van het toilet en het plafond van de badkamer(s), komt te vervallen. Het plafond en de wanden worden niet nader afgewerkt, V-naden blijven in het zicht. Let op; bij het dichtzetten van de V-naden tussen de plafondplaten kan er scheurvorming ontstaan, dit is op risico van de koper.

BO-43 Spuitwerk laten vervallen op de wanden van het toilet € 0,00

Het spuitwerk op de wanden van het toilet komt te vervallen. Het plafond spuitwerk wordt wel aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt,

E-installatie

EL-60 Standaard schakelmateriaal type Balance wit € 0,00

Het standaard schakelmateriaal is type Busch Jaeger Balance SI, kleur wit. Indien je kiest voor het standaard schakelmateriaal verzoeken we je deze optie toe te voegen aan jouw keuzes.

EL-61 Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future studiowit € 850,00

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future studiowit (RAL 9016). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

EL-62 Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future Ivoorwit € 850,00

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future ivoorwit (RAL 1013). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

EL-63 Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future aluminium zilver € 1.250,00

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future aluminium zilver (RAL 9006). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte, kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

EL-64 Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future antraciet € 1.250,00

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future antraciet (RAL7021). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

EL-65 **Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future studiwit mat** **€ 1.250,00**

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future studiwit mat (RAL 9016). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

EL-66 **Het standaard schakelmateriaal vervangen door type Future zwart mat** **€ 1.250,00**

Het standaard schakelmateriaal (type Balance) wordt vervangen door type Future zwart mat (RAL7005). De prijs is voor de gehele woning, met uitzondering van het schakelmateriaal in technische ruimte , kast-/bergruimtes en achter keukenkastjes.

Bouwkundig

BO-21 **Schilderen van de open trap met Nextstep traptreden, prijs per trap** **€ 660,00**

Het aflakken van de trap exclusief de treden en de trapleuning, prijs per trap De bomen, hekwerken, spijlen en trapbetimmering worden 1x afgelakt met een watergedragen PU lak in de kleur wit (RAL9010). De naad tussen de trap en wanden wordt niet afgekit i.v.m. de werking van de woning. Deze optie is alleen mogelijk bij een open trap, voorzien van Nextstep traptreden via optie BO-20.

BO-22 **Schilderen van de dichte trap met Nextstep traptreden en stootborden, prijs per trap** **€ 660,00**

Het aflakken van de trap exclusief de treden, stootborden en trapleuning. Prijs is per trap. De bomen, hekwerken, spijlen, lepe hoekbetimmering en trapbetimmering worden 1x afgelakt met een watergedragen PU lak in de kleur wit (RAL9010). De naad tussen de trap en wanden wordt niet afgekit i.v.m. de werking van de woning. Deze optie is alleen mogelijk bij een dichte trap, voorzien van Nextstep traptreden en Nextstep stootborden via optie BO-20.

BO-24 **Schilderen van de trapleuningen (alleen i.c.m. BO-21 en BO-22), prijs per trap** **€ 125,00**

Het aflakken van de trapleuningen per trap. De leuning worden 1x afgelakt met een watergedragen PU lak in de kleur wit (RAL9010). Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. Nextstep afwerking gekozen via de optie BO-21 en BO-22.